

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ  
ZWIĘCZEŃ PRZY AL.KORFANTEGO**

**Lokalizacja: 40-005 Katowice, Al.Korfantego 3**

**Zamawiający: MUZEUM ŚLĄSKIE**

**Opracowany przez: mgr inż. Małgorzata Koźlicka**

Data: 2013-09-26

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ ZWIEŃCZEŃ PRZY AL.KORFANTEGO**

Zamówienie:
Lokalizacja: 40-005 Katowice, Al.Korfantego 3
Zamawiający: MUZEUM ŚLĄSKIE
Data przedmiaru: 2013-09-26
Identyfikator kosztorysu: WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ ZWIEŃCZEŃ - MUZEUM_1P

**WK Karta tytułowa**

wyk.dn: 2013-09-26 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ ZWIĘCZEŃ PRZY AL.KORFANTEGO**

Identyfikator kosztorysu: WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ ZWIĘCZEŃ -  
MUZEUM\_1P

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2013-09-26 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ ZWIĘCZEŃ PRZY AL.KORFANTEGO**

Identyfikator kosztorysu: WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FASADY I JEJ ZWIĘCZEŃ - MUZEUM\_1P

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2013-09-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNNR 3 WACETOB 1407-3 ST-01 P.a. Wypełnienie rys szpachlą naprawczą np. Multispachtel firmy Remmers lub równoważną	m	50,00
2	KNR 0-23 IGM 2612-6 ST-01 P.a. Naprawa spękań siatką zbrojącą	m2	5,00
3	KNNR 3 WACETOB 1407-3 ST-01 P.a. Podklejenie detali liniowych żywicą np. Injectionsharz EP firmy Remmers lub równoważną	m	15,00
4	Wycena własna 2-1 ST-01 Uzupełnienie detali zaprawą np. Restauriermortel firmy Remmers lub równoważną	m3	1,90
5	KNNR 3 WACETOB 601-1 ST-01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach - odbicie zdeintegrowanych uzupełnień i tynków	m2	20,00
6	KNNR 3 WACETOB 601-1 ST-01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach - ściany tylne i elementy pionowe boczne szczytów	m2	65,00
7	KNR 4-01 621-5 ST-01 P.a. Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie - zdezynfekowanie części tylnych ścian szczytowych preparatem niszczącym życie mikrobiologiczne np. Grunbelag Entferner firmy Remmers lub równoważnym	m2	65,00
8	KNR 19-01 807-2 ST-01 Wykonanie na ścianach płaskich tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej, kat.tynku III - ściany tylne i elementy pionowe boczne szczytów	m2	65,00
9	KNR 19-01 805-1 ST-01 P.a. Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne o powierzchni w jednym miejscu 1 m2 na ścianach ceglanych	m2	10,00
10	KNR 19-01 816-1 ST-01 P.a. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach	m2	10,00
11	KNR 4-01 621-5 ST-01 P.a. Impregnacja hydrofobowa np. preparatem Remmers Funcosil WS lub równoważnym	m2	270,00
12	KNR 4-01 108-9 ST-01 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	3,05
13	KNR 4-01 108-10 ST-01 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km- dodatek do 10 km [S=9]	m3	3,05
14u	Wycena własna 1-1 ST-01 Koszt składowania gruzu	m3	3,05
15	KNR 2-02 WACETOB 1603-3 ST-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2	459,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 2-02 WACETOB 1603-5 ST-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 30 m	m2	459,00
17	KNR 2-02 WACETOB 1613-2 ST-01 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej, wys.rusztowania do 20 m	m2	88,00
18	KNR 2 1505-1 ST-01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	918,00
19	KNR 2-02 WACETOB 923-1 ST-01 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	14,00
20	KNR 4-01 WACETOB 433-3 ST-01 P.a. Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m- rusztowania przy tyłach i bokach szczytów [R=1,5]	szt	2,00
21	KNR 3 WACETOB 0-0 ST-01 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Rusztowania Uwaga: Czas pracy wg obliczeń Wykonawcy	m-g	0,00

----- Koniec wydruku -----