

Zadanie : Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Etap 1”

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostki miary		Cena jednostk. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
				nazwa	ilość		
(A) PRACE BUDOWLANE (CPV 45000000-7)							
(A1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW							
	CPV 45100000-8	2	Przygotowanie terenu pod budowę				
		(I)	Łaźnia kobiet				
		2.1.	Roboty rozbiórkowe				
7		ST 02.00	Rozbiórki elementów żelbetowych , betonowych ,murowych i drewnianych	m3	512,82		
8		ST 02.00	Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	512,82		
		2.2.	Roboty ziemne				
9		ST 03.00	Zasypanie dołów po rozbiórce gruntem pochodzącym z odkładu wraz z zagęszczeniem	m3	2821,00		
		(II)	Garaże				
		2.3	Roboty rozbiórkowe				
10		ST 02.00	Rozbiórki pokryw dachowych obiektów kubaturowych	m2	190,85		
11		ST 02.00	Rozbiórki elementów żelbetowych , betonowych ,murowych i drewnianych	m3	203,44		
12		ST 02.00	Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	230,76		
13		ST 02.00	Rozbiórki nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2	108,00		
		2.4	Roboty ziemne				
14		ST 03.00	Zasypanie dołów po rozbiórce gruntem pochodzącym z odkładu wraz z zagęszczeniem	m3	225,55		
		(III)	Tunel przejścia podziemnego				
		2.5	Roboty rozbiórkowe				
15		ST 02.00	Rozbiórki elementów żelbetowych , betonowych ,murowych i drewnianych	m3	67,50		
16		ST 02.00	Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	67,50		
		2.6	Roboty ziemne				
17		ST 03.00	Zasypanie dołów po rozbiórce gruntem pochodzącym z odkładu wraz z zagęszczeniem wraz z makroniwelacją terenu	m3	514,50		
		(IV)	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
		2.7	Roboty rozbiórkowe				
18		ST 02.00	Rozbiórki pokryw dachowych obiektów kubaturowych	m2	496,00		
19		ST 02.00	Rozbiórki elementów żelbetowych , betonowych ,murowych i drewnianych	m3	888,10		
20		ST 02.00	Rozbiórki elementów murowych obiektów kubaturowych (budowli i budynków) z odzyskiem cegły klinkierowej	m3	128,40		
21		ST 02.00	Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	926,62		
		(V)	Istniejące sieci i nawierzchnie drogowe				
		2.8	Roboty rozbiórkowe				
22		ST 02.00	Rozbiórka odcinków sieci	mb	100,00		
23		ST 02.00	Rozbiórki nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych i z elementów drobnomiarowych na podbudowie z kruszyw	m2	1470,26		
24		ST 02.00	Rozbiórki nawierzchni chodników z płyt betonowych na podbudowie z kruszyw lub podsypce cem.-piasek	m2	48,49		
25		ST 02.00	Rozbiórka krawężników i obrzeży na ławie betonowej	mb	162,92		
26		ST 02.00	Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	404,66		
		(VI)	Istniejące elemnty zagospodarowania terenu				
		2.9	Roboty rozbiórkowe				
27		ST 02.00	Rozbiórka torowiska wraz z podbudową	mb	38,00		
28		ST 02.00	Rozbiórki murków oporowych betonowych i murowanych i pozostałości fontanny	m3	128,52		
29		ST 02.00	Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami	m3	135,65		
Roboty przygotowawcze - rozbiórki istniejących obiektów RAZEM:							