

**Zadanie : Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Etap 1”**

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostki miary		Cena jednostk. netto	Wartość netto
				nazwa	ilość	[PLN]	[PLN]
(A) PRACE BUDOWLANE (CPV 45000000-7)							
(A5) SIECI							
	CPV 45200000-9	3	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
		(III)	KOLEKTOR WÓD DOŁOWYCH				
		3.3	Montaż rurociągów				
46		ST 05.00	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. Nominalnej 500 mm - wykopy umocnione	m	346,10		
47		ST 05.00	Przeciąganie rur przewodowych i ochronnych o śr.nom. Do 800 mm przez rury ochronne i przejściowe	m	33,00		
48		ST 05.00	Montaż studzienek WEHOLITE z kinetą fi 500 mm z komorą dociążającą	szt.	14		
49		ST 05.00	Zasuwy odcinające o śr.nom. 500 mm	szt.	1		
		(IV)	SIEĆ WODOCIĄGOWA				
		3.4	Montaż rurociągów				
50		ST 05.00	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 80 mm - wykopy umocnione	m	5,90		
51		ST 05.00	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione	m	84,40		
52		ST 05.00	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione	m	100,99		
53		ST 05.00	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 160 mm - wykopy umocnione	m	6,90		
54		ST 05.00	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 320 mm - wykopy umocnione	m	33,61		
55		ST 05.00	Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.150-160 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.	1		
56		ST 05.00	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80-100 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.	1		
57		ST 05.00	Zasuwa nożowa Hawle fi 110 mm	kpl.	1		
58		ST 05.00	Komory żelbetowe ( komplet robót : płyty denne, ściany, płyty stropowe, kominy wylazowe, izolacje itp.)	kpl.	1,00		
59		ST 05.00	Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.150-160 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.	2		
60		ST 05.00	Montaż kompletnego zestawu wodomierzowego ( wodomierz śrubowy o śr. nominalnej 150 mm, zawór antyskażeniowy , filtr siatkowy , zawory odcinające i kształki itp.)	kpl.	1		
61		ST 05.00	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80-100 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.	1		
62		ST 05.00	komora zasuw	kpl.	1		
		(V)	ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY				
		3.5	Montaż urządzeń				
63		ST 05.00	Zbiorniki z tworzywa sztucznego - szambo	kpl.	1		
64		ST 05.00	Przylącze kanalizacyjne z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm	m	10		
Prace budowlane - sieci ( kolektor wód dołowych ,wodociąg, szambo) RAZEM :							