OPIS (WOD.-KAN.):

- WZ ø160PE (DN150) – PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA (WZ)
- KS ø200 I=0,5% – PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
- KT ø160 I=1,5% – PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁUSZCZOWEJ (KT)
- KD ø400 I=0,5% – PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
- Ddø400 I=0,5% → – PROJ. DRENAŻ PRZY DACHU BYDYNKU PODZIEMNEGO (Dd)
- Doø400 I=0,5% → – PROJ. DRENAŻ OPASKOWY (Do)

S1 – STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ
T1 – STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁUSZCZOWEJ
D1 – STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Dd – STUDZIENKI REWIZYJNE DRENAŻU PRZY DACHU BYDYNKU PODZIEMNEGO
Do – STUDNIA – REWIZJA DRENAŻU OPASKOWEGO – WG CZĘŚCI PROJ. KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANEJ
SEP.0 – SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
OS. – OSADNIK ZAWIESIN MINERALNYCH
SEP.T – SEPARATOR TŁUSZCZU

OZNACZENIA PRZY STUDZIENKACH KANALIZACYJNYCH:

Rt 271,50 – RZĘDNA TERENU
Rwl 269,34 – RZĘDNA DNA WLOTU KS (LUB KD, KT) DO STUDNI Z BUDYNKU
Rd 268,56 – RZĘDNA DNA STUDNI KS (LUB KD, KT)
Wo1 – WPUST DO DACHÓW ODWRÓCONYCH NA POZ. 0
RS1 – RURY SPUSTOWE Z RYNIEN DACHÓW
Okl1.1 – ODPŁYWY Z ODWODNIEŃ LINIOWYCH
HP80 – PROJ. HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN80

legenda

obiekt istniejący
rozbiórka
budynek projektowany
ruszt kratowy
C.O. DN 125/225 – sieć ciepłna wysokoparametrowa
C.O. DN160/200 – sieć ciepłna niskoparametrowa
studnia kablowa
S8 – studnia kanalizacji sanit.
D4 – studnia kanalizacji deszczowej
kable średniego napięcia SN-20kV
4xDVK110 – kable niskiego napięcia NN
DN 160 Wzl – sieć wody zimnej
Ks ø200, I=1% – sieć kanalizacji sanitarnej
Kd ø 200, I=1% – sieć kanalizacji deszczowej
wejście podziemne
268.68 – rzędna istniejąca
drzewa istniejące
hydrant zewnętrzny

Uwaga:
Likwidacja lub przełożenie istniejącego uzbrojenia w terenie nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania

oznaczenia budynków — **± 0,00 = 271.6 m.n.p.m.**

wg. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:	przyjęte dla projektu:	funkcja:
M1/8	MS_8	restauracja
M1/15	MS_15	Centrum Scenografii Polskiej
M1/79, M1/79N	MS_79	wieża widokowa i dobudowa
M2.1/N1.1, M2.1/N1.2, M2.1/N1.3	MS_GG	Główny Gmach Muzeum Śląskiego
M1/N3	MS_TG	garaż podziemny
M1/N1	MS_CH	Centralny Hol Kwartału Muzeów

Inwestor
MUZEUM ŚLĄSKIE
al. W. Korfantego 3, PL - 40-005 Katowice, tel.+48 (0) 32 258 56 61 tel/fax +48 (0) 32 259 98 04

Nazwa i adres obiektu
NOWE MUZEUM ŚLĄSKIE
ul. Kopalniana 6, Katowice

Faza
C/FAZA 2 - PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
INSTALACJE SANITARNE SIECI WOD.-KAN.

Nazwa
PLAN SYTUACYJNY SIECI WOD.-KAN.

Sytuacja



Numer rys.	Branża	Faza	Budynek	Nazwa	Podział	Indeks	
	IS	C	MS-GG	ZT	01	-	001

Generalny projektant
florian riegler univ.prof.arch. dipl.-ing. roger riewe univ.prof. arch. dipl.-ing.
riegler riewe architekten zt-ges.m.b.h. ,griesgasse 10, a_8020
t: ++43/316/723253-0, f: 723253-4, e: office@rieglerriewe.co.at

Branża: Instalacje
BIURO PROJEKTOWE KAMAK
UL.MECHANIKÓW 9A
44-109 GLIWICE
TEL. (032) 279 10 06

Konstrukcje
STATYK
Firma inżynierska
ul. Plebiscytowa 10/7
PL-40-039 Katowice
tel/fax: +48 (0) 32 201 81 76
e: statyk@statyk.pl

Architektura
Architekturbüro Riegler Riewe
Griesgasse 10
A- 8020 Graz
tel: 0316/ 72 32 53 - 0 fax: -4
e: office@rieglerriewe.co.at

Ochrona przeciwpożarowa
mgr. inż. Janusz Siata
ul. Opolska 3/12A
PL-40-084 Katowice
tel: +48 (0) 601 437 018
fax: +48 (0) 32 613 73 01
e: jsiata@post.pl

	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. ZBIGNIEW SITEK	578/01	
Opracował			
Sprawdził	inż. H. OSUCH	310/78	

Skala	Format	Data	Indeks	Data indeksu
1:200	1730 x 840	31.08.09	-	-

Niniejszy rysunek oraz jego dane na nośnikach danych stanowią własność intelektualną architektów Riegler i Riewe. Każdorazowe użycie, upublicznienie, powielanie każdego rodzaju lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody architektów Riegler i Riewe. Poprzez przejęcie niniejszego rysunku firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim wytyczne. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad narysowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wszystkich wymiarów oraz wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić pisemnie architekta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe.
© Riegler Riewe