
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
K
J
I
Dylatacja
P-1
P-2
P-3
6,00%
15,00%
7,75%
NO
ODBOJNICE
Odbojnica U Ø 60,3mm (mocowana do ściany) wysokość 300 mm, wymiar wewnętrzny A=250 mm B=300
ILOŚĆ SZTUK: 2
Odbojnica U Ø 60,3mm (mocowana do posadzki) wysokość 500 mm, wymiar wewnętrzny A=250 mm B=300
ILOŚĆ SZTUK: 3
Odbojnica U Ø 60,3mm (mocowana do posadzki) wysokość 500 mm, wymiar wewnętrzny A=400 mm B=300
ILOŚĆ SZTUK: 9
Odbojnica U Ø 60,3mm (mocowana do posadzki) wysokość 300 mm, wymiar wewnętrzny A=150 mm B=200
ILOŚĆ SZTUK: 4
Odbojnica U Ø 60,3mm (mocowana do posadzki) wysokość 500 mm, wymiar wewnętrzny A=400 mm B=200
ILOŚĆ SZTUK: 1
Odbojnica U Ø 60,3mm (mocowana do posadzki) wysokość 500 mm, wymiar wewnętrzny A=900 mm B=200
ILOŚĆ SZTUK: 1
Odbojnica linowa Ø 60,3mm wysokość 1000 mm, długość 600 mm
ILOŚĆ SZTUK: 2
Odbojnica linowa 60,3mm wysokość 500 mm, długość 1500 mm
ILOŚĆ SZTUK: 12
Odbojnica linowa 60,3mm wysokość 500 mm, długość 2000 mm
ILOŚĆ SZTUK: 7
Odbojnica przylamerna linowa Ø 60,3mm, wysokość 800 mm, długość 1000 mm(mocowana do ściany)
ILOŚĆ SZTUK: 2
Odbojnica narożna typu L linetnica 60,3 mm wysokość 500 mm, ramiona 400 mm
ILOŚĆ SZTUK: 2
Odbojnica narożna typu L linetnica 60,3 mm wysokość 500 mm, ramiona 400 mm
ILOŚĆ SZTUK: 3
Odbojnica narożna typu L nierdzewna linetnica 60,3 mm wysokość 500 mm, ramiona 400 mm, B=600
ILOŚĆ SZTUK: 1
Odbojnica narożna biała wysokość 950 mm, wymiar wewnętrzny A=400 mm, B=400
ILOŚĆ SZTUK: 26
Odbojnica stopowa linetnica 76,1 mm wysokość 1000 mm do przykręcania
ILOŚĆ SZTUK: 12
Odbojnica stopowa linetnica 60,3 mm wysokość 800 mm do przykręcania
ILOŚĆ SZTUK: 3
Odbojnica narożna gumowa 150cm/150cm długość 1000mm
ILOŚĆ SZTUK: 12
Odbojnica podkurtynowa energochronna przelot długość 3000mm
ILOŚĆ SZTUK: 1
Próg uwalniający hydrul centralny - wys. 50 mm modułowy
ILOŚĆ SZTUK: 4
OZNAKOWANIE POZIOME
oznakowanie poziome kinkijące
oznakowanie poziome przejściowe – P=13
POW.: MALOWANIE: 1,21m²
oznakowanie poziome przejściowe - linia o szerokości 12cm
POW.: MALOWANIE: 7,6m²
oznakowanie poziome przejściowe – P=12
POW.: MALOWANIE: 1,44m²
URZĄDZENIA
głośnik
wentylator z zachowaniem powierzchniowy dymu
instalacja elektryczna
klapa nadciśnieniowo-transformowa
hydrant
kasa
urządzenia - szafa
rura
zwan kierunkowy ewakuacji
kamera
instalacja p.poż + klapa p.poż
OZNACZENIA
wysokość dolnej krawędzi urządzenia
zakres opracowania
Uwagi:
1. Wykonawca przed produkcją oraz montażem zobowiązany jest sprawdzić wymiary na obiekcie, przeniesienie pomiarów na rzut oraz zatwierdzenie w sposób optymalny elementów przez Inwestora i Projektanta.
2. Odbojnicę służą do ochrony elementów ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi, należy umieszczać jak najbliżej ochrony.
3. Uwaga: Wszystkie elementy parkingu w celu uniknięcia kolizji należy montować według organizacji ruchu oraz urządzeniami organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także innymi urządzeniami zaprojektowanymi przez autorowanej, zatwierdzone przez zamawiającego.
4. Wszystkie elementy na zewnątrz to zabezpieczono płytkami gazu.
5. Lokalizację urządzeń i instalacji przedstawionych na rysunku należy traktować jako poglądową, ostateczny ich kształt i położenie należy uzgodnić z Inwestorem.
6. Przed przystąpieniem z Zamawiającym wszelkie obiekty, urządzenia oraz instalacje znajdujące się w obrębie drogi i parkingów, których wykonanie jest niezbędne do dalszej realizacji zadania z obrębu drogi.
TERMIN REALIZACJI: 3 MIESIĄCE OD PODPISANIA UMOWY
WYKONANIE PROJEKTU ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ ORAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ROZPOCZĘCIE I WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA REMONTU ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2815S, 2816S, 2817S, 2818S, 2819S, 2820S, 2821S, 2822S, 2823S, 2824S, 2825S, 2826S, 2827S, 2828S, 2829S, 2830S, 2831S, 2832S, 2833S, 2834S, 2835S, 2836S, 2837S, 2838S, 2839S, 2840S, 2841S, 2842S, 2843S, 2844S, 2845S, 2846S, 2847S, 2848S, 2849S, 2850S, 2851S, 2852S, 2853S, 2854S,