

Zadanie: "Wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"						
Nr pozycji przed-	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostki miary		Cena jednostk. netto	Wartość netto
			nazwa	ilość	[PLN]	[PLN]
(A3) PARKING - ROBOTY DROGOWE						
	15	Parking_DR				
		NAWIERZCHNIE DROGOWE				
	15.1	Korytowanie pod nawierzchnie drogowe				
1	ST_ZT_01.00_P ST_ZT_01.02_P ST_ZT_01.03_P ST_ZT_01.04_P ST_ZT_01.05_P	Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 30 cm - chodnik przy murze oporowym i wysepki na parkingu	m2	139,00		0,00
2	ST_ZT_01.00_P ST_ZT_01.02_P ST_ZT_01.03_P ST_ZT_01.04_P ST_ZT_01.05_P	Mechaniczne wykonanie koryta 52 cm - pozostałe nawierzchnie	m2	4 437,00		0,00
3	ST_ZT_01.02_P	Załadowanie gruzu, wywiezienie, opłata za składowanie	m3	2 374,00		0,00
	15.2	Nawierzchnie - elementy betonowe				
4	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, również na łukach, beton C8/10	m3	41,00		0,00
5	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej, również na łukach	m	515,00		0,00
6	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	39,00		0,00
7	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	3 670,00		0,00
8	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 28 cm	m2	3 670,00		0,00
9	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Podsypka z grysu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	3 670,00		0,00
10	ST_ZT_01.12_P	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm - POLBRUK Tetka, kolor szary, B4	m2	1 815,00		0,00
11	ST_ZT_01.12_P	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm - POLBRUK Tetka, kolor grafitowy B5, kolor czerwony B6	m2	1 725,00		0,00
12	ST_ZT_01.12_P	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - POLBRUK Carmino	m2	130,00		0,00
	15.3	Nawierzchnie - elementy granitowe - krawężniki i obrzeża				
13	ST_ZT_01.09_P	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, również na łukach, beton C8/10	m3	11,00		0,00
14	ST_ZT_01.09_P	Krawężnik granitowy cięty 15x30, zlicowany z nawierzchnią, układany na płasko, powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie górne fazowane, kolor szary - GR1	m	34,00		0,00
15	ST_ZT_01.09_P	Krawężnik granitowy cięty 15x30, indywidualny układany po łuku, zlicowany z nawierzchnią, układany na płasko, powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie górne fazowane, kolor szary GR 2, również na łukach	m	25,00		0,00
16	ST_ZT_01.09_P	Krawężnik granitowy indywidualny cięty, powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie widoczne fazowane, kolor szary - GR 3	m	2,00		0,00
17	ST_ZT_01.09_P	Krawężnik granitowy cięty 15x30, prosty wyniesiony 12 cm nad jezdnię, układany na pionowo, powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie widoczne fazowane, kolor szary - GR 4	m	10,00		0,00
18	ST_ZT_01.09_P	Krawężnik granitowy cięty 15x30, indywidualny układany po łuku, wyniesiony 12 cm nad jezdnię, układany na pionowo, powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie widoczne fazowane, kolor szary - GR 5, również na łukach	m	9,00		0,00
19	ST_ZT_01.09_P	Próg granitowy 20x18x60, pow. górna cięta groszkowana, pow. boczne cięte, krawędzie górne fazowane, kolor szary, zatopiony w podbudowie z chudego betonu GR6	m	22,00		0,00
	15.4	Nawierzchnie granitowe				
20	ST_ZT_01.11_P	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	315,00		0,00
21	ST_ZT_01.11_P	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	315,00		0,00
22	ST_ZT_01.11_P	Podsypka z grysu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grub.warstw po zageszcz.	m2	315,00		0,00

Zadanie: "Wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"						
Nr pozycji przed-	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostki miary		Cena jednostk. netto	Wartość netto
			nazwa	ilość	[PLN]	[PLN]
23	ST_ZT_01.11_P	Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej 16x16x18 cm, wszystkie boki łupane, kolor szary, fuga systemowa SOPRO	m2	315,00		0,00
24	ST_ZT_01.11_P	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grub.warstwy po zagęszcz. 20 cm	m2	96,00		0,00
25	ST_ZT_01.11_P	Podsyпка z grysu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	96,00		0,00
26	ST_ZT_01.11_P	Nawierzchnia z kostki granitowej chodnikowej 10x10x10 cm, o górnej powierzchni ciętej groszkowanej, kolor szary, fugi systemowe SOPRO	m2	96,00		0,00
	15.5	Nawierzchnie Macadan				
27	ST_ZT_01.06_P	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	82,00		0,00
28	ST_ZT_01.08_P	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5, 20 cm	m2	82,00		0,00
29	ST_ZT_01.25_P	Nawierzchnie z kruszywa szlachetnego 0/11mm, układane na mokro i walcowane - 4 cm	m2	82,00		0,00
30	ST_ZT_01.13_P	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	1,50		0,00
31	ST_ZT_01.25_P	Obrzeża z taśmy stalowej 7x150 mm	m	29,00		0,00
	15.6	Rynsztoki				
32	ST_ZT_01.10_P	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	7,00		0,00
33	ST_ZT_01.06_P	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 28 cm	m2	7,00		0,00
34	ST_ZT_01.10_P	Podsyпка z grysu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 2 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	7,00		0,00
35	ST_ZT_01.10_P	Rynsztok o szer. ok. 16 cm, kostka granitowa 8x8x10, kolor szary, fuga systemowa SOPRO	m	43,00		0,00
36	ST_ZT_01.13_P	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	16,00		0,00
37	ST_ZT_01.06_P	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	65,00		0,00
38	ST_ZT_01.10_P	Rynsztok o szer. ok. 45 cm, kostka granitowa 10x10x10 układana po obwodzie, wewnątrz wypełniona kostką granitową 6x6x6 cm, kolor szary, fuga systemowa SOPRO	m	145,00		0,00
	15.7	Inne elementy nawierzchni - wykończenie kostką włazów do studni				
39	ST_ZT_01.10_P	Wykończenie kostką włazów do studni	m	30,00		0,00
	15.8	Inne elementy nawierzchni - obrzeża kortenowe				
40	ST_ZT_01.13_P	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C8/10	m3	5,20		0,00
41	ST_ZT_01.13_P ST_ZT_01.14_P	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	115,00		0,00
42	ST_ZT_01.17_P ST_ZT_01.25_P	Montaż blachy kortenowej gr. 20mm	m2	46,00		0,00
	15.9	Organizacja ruchu docelowa				
43		Projekt organizacji ruchu	kpl	1,00		0,00
44		Wykonanie organizacji ruchu	kpl	1,00		0,00
		PARKING - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - NAWIERZCHNIE DROGOWE- RAZEM				0,00