

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Roboty budowlane obejmujące uporządkowanie terenu północnego w rejonie budynków Warsztatu Mechanicznego i Kuźni Muzeum Śląskiego przy ulicy T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach”

- I. Roboty budowlane obejmować będą:
 1. załadowanie, transport i rozładowanie płyt betonowych drogowych (odległość do 30 m.) na grunt utwardzony koło wjazdu przed bramę na terenie północnym;
 2. wyselekcjonowanie dobrych (nieuszkodzonych) elementów starego betonowego ogrodzenia, ułożenie ich na palety dostarczone przez wykonawcę i umieszczenie palet przy ogrodzeniu terenu (do czasu wyczyszczenia powierzchni terenu za budynkiem Kuźni);
 3. ułożenie na paletach kostki brukowej granitowej znajdującej się w przestrzeni przeznaczonej do wysprzątania, kostkę należy ręcznie wybrać i zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 20 m (do czasu wyczyszczenia powierzchni terenu za budynkiem Kuźni);
 4. przeniesienie 4 sztuk bigbagów w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20 m (do czasu wyczyszczenia powierzchni terenu za budynkiem Kuźni);
 5. usunięcie gruzu z terenu (6,0 m x 88,0 m) o powierzchni około 528 m² za budynkiem Kuźni
 6. usunięcie zarośli i samosiejek z terenu o powierzchni około 200 m²;
 7. załadowanie na samochody z wanną transportową o pojemności 20 ton i wywiezienie zebranych nieczystości i gruzu w ilości około 30 wanien o pojemności 20 ton z terenu Muzeum Śląskiego;
 8. wyrównanie powierzchni terenu za budynkiem Kuźni po usunięciu gruzu;
 9. wyrównanie powierzchni terenu nad murem oporowym dla zachowania bezpieczeństwa osób przechodzących;
 10. wyrównanie terenu po zachodniej stronie budynku Warsztatu Mechanicznego o powierzchni około 285 m² koparko-ładowarką i po wyrównaniu terenu ułożenie placu z płyt drogowych betonowych, na którym składowana będzie konstrukcja stalowa.
 11. przetransportowanie w miejsce wskazane przez zamawiającego za budynek Kuźni - na odległość do 20 m ułożonej na paletach kostki granitowej i 4 szt. bigbagów w miejsce wskazane przez zamawiającego;
 12. przetransportowanie bunkra w okolice maszyny parowej - odległość do 50 m;
 13. przetransportowanie zdemontowanych słupów energetycznych w miejsce wskazane przez zamawiającego - odległość do 50 m.
 14. wyrównanie terenu od wjazdu bramą w części zachodniej, wsypanie tłuczniem i ubicie (wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej)
- II. Roboty prowadzone będą na terenie zewnętrznym w północnej części działki należącej do Muzeum Śląskiego w bliskim sąsiedztwie ul. Góreckiego. Roboty będą prowadzone na terenie i w sąsiedztwie terenu przez który przejeżdżają samochody osobowe i ciężarowe wykonawcy prowadzącego budowę oraz samochody firm wykonujących usługi dla Zamawiającego. Roboty mogą być wykonywane w godzinach od 7.00 - 18.00.

Roboty będą mogły być wykonywane na podstawie ustalonego z Zamawiającym harmonogramu, który będzie uwzględniał wydarzenia wpisane do kalendarza muzealnego.

- III. Zamawiający zapewnia dogodny wjazd dla samochodów wykonawcy transportujących materiały i sprzęt budowlany. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych. Sprzęt ciężki przeznaczony do wykonania powyższego zakresu robót może pozostawać na terenie Muzeum Śląskiego w trakcie wykonywania zamówienia.
- IV. Stan istniejący. Obecnie teren na przestrzeni wskazanej do wysprzątania jest gruzowiskiem porośniętym samosiejkami drzew i krzewów. Część przestrzeni zajmują porozrzucane betonowe elementy ogrodzenia oraz płyty betonowe.

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia robót porządkowych w rejonie przekazanego do wysprzątania placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót. Wykonawca zobowiązany jest: - zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd, - zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, - odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie i oznakowanie, - po zakończeniu robót z terenu usunąć zabezpieczenia i oznakowanie - prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy w należyтым porządku, - przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót, - zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstały podczas wykonywania robót. Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu r. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko.