



WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, 07.10.2015
MŚ-ZP-EG-333-44/15

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania komory fumigacyjnej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach**”.
Nr postępowania: MŚ-ZP-EG-333-44/15

I. Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w następujący sposób:

1. Ust. 12 Załącznika nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanego OPZ) otrzymuje następujące brzmienie:

13. zabudowę, podłączenie i uruchomienie podnośnika - podestu ruchomego z koniecznymi blaszanymi najazdami dla zachowania spadku max 15%. Parametry podestu, który zostanie przekazany wykonawcy przez zamawiającego do zamontowania:
- 13.1 Producent: Columbus McKinnon Polska Sp. z o.o.
 - 13.2 Typ: LE10080-2CN3A
 - 13.3 Zasilanie: 400 V
 - 13.4 Wymiary platformy 1000x1500mm
 - 13.5 Wykonawca zapewni możliwość wjechania na podest wózkiem za pomocą elementów najazdowych z trzech stron lub poprzez wpuszczenie podestu w posadzkę.
 - 13.6 Montaż i uruchomienie podnośnika wykonawca dokona pod nadzorem dostawcy podnośnika - firmy Konvak s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 66B

2. W ramach Etapu I prac dodaje się następujące punkty:

10. wykonanie prac umożliwiających montaż iniekcyjnej kabiny śrutowniczej (piaskarki) firmy AULER typ ST 1400 PS-A wraz ze sprężarką śrubową firmy Walter Kompressorstechnik Polska typ. SKTG 7.5/7.5 SX w pomieszczeniu a.p-2.2.85 (zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 5):
- 10.1. wykonanie otworu w ścianie z płyt G-K gr. 15 cm o wymiarach 1,5 x 2,0 m na potrzeby wprowadzenia urządzeń
 - 10.2. wykonanie nawierzchni podłogi w postaci wanny stalowej z blachy aluminiowej ryflowanej (teżka 5-cio krotna) o grubości 2,0 mm wraz z cokołem na wysokość 10 cm, powierzchnia podłogi 9,40 m²
 - 10.3. załadunek za pomocą wózka widłowego kabiny śrutowniczej oraz sprężarki, znajdujących się w innym budynku na terenie Zamawiającego na samochód



dostawczy, w celu przewiezienia urządzeń do docelowej lokalizacji. Urządzenia znajdują się na poziomie terenu, gdzie możliwy jest dojazd i są zapakowane na paletach.

3. W ramach Etapu II prac dodaje się następujące punkty:

17. wykonanie prac umożliwiających uruchomienie iniekcyjnej kabiny śrutowniczej (piaskarki) firmy AULER typ ST 1400 PS-A wraz ze sprężarką śrubową firmy Walter Kompressortechnik Polska typ. SKTG 7.5/7.5 SX w pomieszczeniu a.p-2.2.85 (zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 5):
 - 17.1. doprowadzenie do pomieszczenia zasilania 400V, w zakres którego wchodzi przewód DY 5X6 ok.60 mb oraz zestaw gniazd instalacyjnych z dwoma gniazdami 3-fazowymi 32A i 16A oraz czterema gniazdami 1-fazowymi 16A. Przewód prowadzony będzie wspólnie z kablem zasilającym komorę fumigacyjną i z tej samej rozdzielnicy, czyli 2RW2, a podpięty do pola rezerwowego w rozdzielnicy.
 - 17.2. doprowadzenie do nawiewu do pomieszczenia przewodem wentylacyjnym z rur ocynkowanych typu Spiro $\phi 160$ mm izolowanych wełną mineralną z folią aluminiową grubości min. 50 mm. Ciąg nawiewny należy włączyć do istniejącego ciągu nawiewnego N9 w pomieszczeniu warsztatu i prowadzić zgodnie z załączonym rysunkiem wewnątrz strefy pożarowej warsztatu. Jako element nawiewny zastosować zawór wentylacyjny o wydatku 75m³/h koloru białego np. typu KE/KK Smay. Prowadzenie kanału nawiewnego należy dopasować do przebiegu projektowanych kanałów wentylacyjnych dla potrzeb wentylacji komory fumigacyjnej.
 - 17.3. w pomieszczeniu piaskarki oraz pomieszczeniu warsztatu należy zamontować 2 (dwie) umywalki (przekazane przez Zamawiającego) oraz doprowadzić wodę i wykonać odprowadzenie ścieków. Umywalki należy zlokalizować na ścianie w miejscu zaślepionych drzwi z pomieszczenia warsztatowego. W zabudowie ściany G-K należy wykonać odpowiednie wzmocnienia umożliwiające montaż umywalk oraz na etapie zabudowy wykonać odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody wewnątrz konstrukcji ściany. Należy wykonać instalację elektryczną 230V do zasilania przepływowych podumywalkowych podgrzewaczy wody. Dostawa i montaż podgrzewaczy wchodzi w zakres zamówienia.
 - 17.4. demontaż drzwi (do przekazania Zamawiającemu) i zaślepienie otworu ścianą z płyt G-K
 - 17.5. montaż i obróbka drzwi ppoż. przekazanych przez Zamawiającego w miejscu wykonania otworu do wprowadzenia komory
 - 17.6. wykonanie wygłuszenia ściany od strony pomieszczenia o pow. 12 m² z płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm, obłożonego płytą GK i pomalowanych emulsją akrylowo-dyspersyjną w kolorze RAL 9003

4. Dodaje się Załącznik Nr 5 do OPZ określający graficzny zakres prac związanych z montażem i uruchomieniem piaskarki i sprężarki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W związku ze zmianami z ustępu 2 i 3 niniejszej informacji, odpowiednio ulega aktualizacja numeracji ustępów w OPZ od nr. 11 do 16.

Ujednolicony po modyfikacji tekst OPZ zostały zastaje zamieszczony w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany zostały zaznaczone kolorem.

5. Rozdział VIII ust. 4 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty.

Ofertę należy umieścić w kopercie lub opakowaniu, które będą zaadresowane do zamawiającego

w następujący sposób:

Muzeum Śląskie w Katowicach

Ulica: T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

oraz będą posiadały oznaczenia:

Zamówienie publiczne nr: MŚ-ZP-EG-333-44/15

Oferta na: „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania komory fumigacyjnej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
Nie otwierać przed godziną 15¹⁵ w dniu 14.10.2015 r.

6. **Rozdział IX ust. 1 treści siwz otrzymuje brzmienie:**
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nowej siedzibie zamawiającego, to jest:
w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 na III piętrze w sekretariacie (budynek administracyjny) nie później niż do godz.: 15⁰⁰ w dniu 14.10.2015 r.
7. **Rozdział IX ust. 4 treści siwz otrzymuje brzmienie:**
Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w siedzibie zamawiającego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach - sala edukacyjna B (p-3.1.21), poziom -3, budynek główny, w dniu:
14.10.2015 r. o godz. 15¹⁵.

Wprowadzone zmiany siwz stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a pkt.1) ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sekcji IV 4.4) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych polegającą na zmianie terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.

*Zatwierdzone
z upoważnienia dyrektora Muzeum Śląskiego Alicji Knast*

*przez:
Kamile Cieślę
Zastępcę Dyrektora Muzeum Śląskiego
w dn. 07.10.2015 r.*

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji
Załącznik nr 2 - Załącznik Nr 5 do OPZ