

| Zadanie: "Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach" | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------|--------|----------------------|---------------|
| Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary | | Cena jednostk. netto | Wartość netto |
| | | | nazwa | ilość | [PLN] | [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.1 | GWOŹDZIE GRUNTOWE CFG | | | | |
| 1.1 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie gwoździ gruntowych CFG konturowych L=3m wraz z kosztami pozyskania materiałów | szt. | 42,00 | | 0,00 |
| 1.2 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie gwoździ gruntowych CFG typu G1 L=3m wraz z kosztami pozyskania materiałów | szt. | 69,00 | | 0,00 |
| 1.3 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie gwoździ gruntowych CFG typu G1 L=6m wraz z kosztami pozyskania materiałów | szt. | 78,00 | | 0,00 |
| 1.4 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie gwoździ gruntowych CFG typu G1 L=7,5m wraz z kosztami pozyskania materiałów | szt. | 65,00 | | 0,00 |
| 1.5 | ST_00 - ST_17 | Próbne obciążenia gwoździ gruntowych | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 1.6 | ST_00 - ST_17 | Monitoring geodezyjny przemieszczeń budynku CZOK i skarpy | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 1.7 | ST_00 - ST_17 | Monitoring sił w gwoździach | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 1.8 | ST_00 - ST_17 | Dozór geotechniczny | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 1.9 | ST_00 - ST_17 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie (na odkład lub na samochód) | m3 | 620,00 | | 0,00 |
| 1.10 | ST_00 - ST_17 | Wywóz i utylizacja urobku z robót ziemnych (nadmiar) | m3 | 160,00 | | 0,00 |
| 1.11 | ST_00 - ST_17 | Zabezpieczenie kostki brukowej i granitowej (można zabezpieczać częściowo w miejscach pracy maszyny wiertniczej przekładając gumowe maty lub drewniane kłody lub płyty betonowe ułożone na poduszce piaskowej) | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 1.12 | ST_00 - ST_17 | Zabezpieczenie powierzchni skarp siatką stalową elastyczną wraz z kosztami pozyskania materiału | m2 | 966,64 | | 0,00 |
| 1.13 | ST_00 - ST_17 | Rozrzucenie ziemi żyznej / humusu lub kompostowej na skarpach wraz z kosztami pozyskania materiału i zabraniem lub zmotyczkowaniem - gr. 15cm | m3 | 145,00 | | 0,00 |
| 1.14 | ST_00 - ST_17 | Ułożenie maty kokosowej na skarpie wraz z kosztami pozyskania materiału | m2 | 996,64 | | 0,00 |
| 1.15 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie hydroobsiwu wraz z kosztami pozyskania materiału, pielęgnacją obciwu (podlewanie, odchwaszczanie) i stryżeniem trawy po prawidłowym wzroście | m2 | 996,64 | | 0,00 |
| 1.16 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie drenów samowiercących L = 7,5m wraz z kosztami pozyskania materiałów | szt. | 30,00 | | 0,00 |
| 1.17 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie koryta przy skarpie (rynsztoka) | mb | 120,00 | | 0,00 |
| | 2. | WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH | | | | |
| 2.1 | ST_00 - ST_17 | Schody terenowe | m2 | 28,50 | | 0,00 |
| 2.2 | ST_00 - ST_17 | Dojścia i ścieżki | m2 | 83,40 | | 0,00 |
| 2.3 | ST_00 - ST_17 | Balustrada ze stali Cortenowej z poręczami ze stali nierdzewnej | mb | 10,60 | | 0,00 |
| 2.4 | ST_00 - ST_17 | Wykonanie koryta przy schodach od strony skarpy | mb | 36,00 | | 0,00 |
| 2.5 | ST_00 - ST_17 | Korekta wysokościowa hydrantu | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 2.6 | ST_00 - ST_17 | Korekta wysokościowa studni Dn 1200 | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| | 3. | WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH | | | | |
| 3.1 | ST_00 - ST_17 | Ułożenie kabla w peszlu (roboty ziemne, dostawa peszla, ułożenie taśmy ochronnej, podsypka, zasypka, geodezja itd.) | mb | 45,00 | | 0,00 |
| 3.2 | ST_00 - ST_17 | Montaż lamp terenowych – oprawa oświetlenia zewnętrznego montowana na własnym fundamencie prefabrykowanym | szt. | 3,00 | | 0,00 |
| | 4. | WYKONANIE OGRODZENIA | | | | |
| 4.1 | ST_00 - ST_17 | Ogrodzenie systemowe | mb | 18,00 | | 0,00 |
| | 5. | WYKONANIE ELEMENTU WIZUALNEGO BEZ LOGOTYPU | | | | |
| 5.1 | ST_00 - ST_17 | Element wizualny z betonu architektonicznego | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| | 6. | WYKONANIE ZIELENI | | | | |
| 6.1 | ST_00 - ST_17 | Zagospodarowanie terenu (wyrównanie, humusowanie, obsiew trawą, pielęgnacja, pierwsze cięcie) | m2 | 650,00 | | 0,00 |
| 6.2 | ST_00 - ST_17 | Nasadenia - powojnik tangucki | mb | 60,00 | | 0,00 |
| | 7. | ZABIEGI NA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ | | | | |
| 7.1 | ST_00 - ST_17 | Zabiegi na zieleni istniejącej - wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| | 8. | WYKONANIE WODOCIĄGU | | | | |
| 8.1 | ST_00 - ST_17 | Rurociąg PE 110mm x 6,6 SDR 17 | mb | 35,00 | | 0,00 |
| 8.2 | ST_00 - ST_17 | Studnia wodomierzowa + zawór: 2 kpl | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| RAZEM: | | | | | | 0,00 |